

## УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин  
«28» декабря 2021 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 207/21

Срок действия с 28.12.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 28.12.2026 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства серии К107МЭ на напряжение 6-10 кВ, номинальные токи 630÷3150 А, ток термической стойкости 31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С); с вакуумными выключателями типа VF12; ТУ 27.12-007-19140212-2018

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ПП «Меридиан Энерго», г. Москва, ул. Верейская, д.5, стр.6, этаж 2, ком.1

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПП «Меридиан Энерго», г. Белгород, ул. Луговая, 6А

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке; с выключателями, не предназначенными для коммутации шунтирующего реактора и емкостных токов конденсаторных батарей; без возможности отключения тока холостого хода трансформатора разъёмными контактами выкатных элементов